PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO - 04 Porta de madeira maciça para pintura, 2,00x2,30x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas, exclusive fechadura - P4

Unidade **LS: 128,33%**

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI - 88261	6	1	16,7	0	19,07	-	114,42
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI - 88316	6	1	14,05	0	19,07	-	114,42
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI - 88309	3	1	19,07	0	19,07	-	57,21
								SubTotal:	**286,05**

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = 3,5 CM	M2	SINAPI - 4969	4,6	1	230,30	0	230,30	-	1059,38
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	SINAPI - 183	2	1	77,95	0	77,95	-	155,90
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	SINAPI - 20017	13,2	1	2,36	0	2,36	-	31,15
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	SINAPI - 2432	6	1	32,77	0	32,77	-	196,62
								SubTotal:	**1443,05**

RESUMO		
DISCRIMINAÇÃO	**TAXA(%)**	**VALORES**
Mão-de-Obra(A)		286,05
Materiais(B)		1443,05
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)	128,33	1
Custo Horário Total(A+C)		286,05
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		286,05
Custo Direto Total(B+E)		1729,10
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	27,99	483,98
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		**2213,08**

Referencial de preços:

SINAPI - Junho/2019

Pedro Abreu Pereira
Engenheiro Civil
CREA/ES - 033429/D