# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

**Secretaria Municipal de Obras Públicas**

## COMPOSIÇÃO 5 - Telha Capa Canal Translúcida

**Unidade: M²** **LS: 128,33%**

| MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUDANTE (LABOR) | H | IOPES - 010101 | 2,655 | 1 | 5,67 | 0 | 12,95 | - | 34,38 |
| TELHADISTA (LABOR) | H | IOPES - 010150 | 2,05 | 1 | 6,72 | 0 | 15,34 | | 31,45 |
| | | | | | | | | **SubTotal:** | **65,83** |

| MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M³ | IOPES - 020503 | 0,0002 | 1 | 68,75 | 0 | 68,75 | - | 0,01 |
| CIMENTO PORTLAND CPIII - 40 (LABOR) | KG | IOPES - 020508 | 0,086 | 1 | 0,35 | 0 | 0,35 | - | 0,03 |
| TELHA CAPA CANAL TRANSLÚCIDA | M² | COTAÇÃO | 12 | 1 | 37,5 | 0 | 37,5 | - | 450,00 |
| | | | | | | | | **SubTotal:** | **450,04** |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| **DISCRIMINAÇÃO** | **TAXA(%)** | **VALORES** |
| Mão-de-Obra(A) | | 65,83 |
| Materiais(B) | | 450,04 |
| Equipamentos(C) | | 0 |
| Produção da Equipe(D) | 128,33 | 1 |
| Custo Horário Total(A+C) | | 65,83 |
| Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E | | 65,83 |
| Custo Direto Total(B+E) | | 515,87 |
| Bonificações e Despesas Indiretas - BDI | 27,99 | 144,39 |
| **CUSTO UNITÁRIO (Adotado)** | | **660,27** |

Referencial de preços:

IOPES -Maio/2019

**Pedro Abreu Pereira**
**Engenheiro Civil**
**CREA/ES - 033429/D**