

PLANTA BAIXA - DEMOLIR/CONSTRUIR

ESCALA 1/100

QUADRO DE ESQUADRIAS				
PORTAS E PORTÕES				
LEG.	DIMENSÃO	TIPO	MATERIAL	QUANT.
P3	100x210cm	ABRIR	ALUMÍNIO	02
P4	200x230cm	ABRIR (2 FOLHAS)	MADEIRA	01
P5	200x230cm	ABRIR	ALUMÍNIO E VIDRO	01
P6	60x210cm	ABRIR	ALUMÍNIO	06
P7	180x230cm	ABRIR	ALUMÍNIO E VIDRO	01
JANELAS E BASCULAS				
LEG.	DIMENSÃO	TIPO	MATERIAL	QUANT.
J1	240x160x70cm	CORRER	MADEIRA E VIDRO	01
J2	240x160x70cm	CORRER	ALUMÍNIO E VIDRO	03
J3	150x160x70cm	CORRER	ALUMÍNIO E VIDRO	02
B1	240x70x160cm	CORRER	ALUMÍNIO E VIDRO	02

NOTAS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
2 - COTAS EM CENTÍMETROS.
3 - ANTES E INICAR A EXECUÇÃO DA OBRA, PROCURAR A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO PARA ORIENTAÇÕES.
4 - PARA EXECUÇÃO DA OBRA O CONTRATADO DEVERÁ TER OS PROJETOS IMPRESSOS EM FORMATO A2, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS DETALHES.
5 - CONFERIR TODAS AS ALTURAS DOS TELHADOS ANTES DE INICIAR A EXECUÇÃO DO MESMO, A FIM DE EVITAR TRANSTORNOS POSTERIORES.
6 - O AQUECEDOR ELÉTRICO DA PISCINA DEVE SER INSTALADO SOBRE UMA SUPERFÍCIE LISA, PLANA E NIVELADA;
7 - INSTALAR O AQUECEDOR ELÉTRICO DA PISCINA EM AMBIENTES EXTERNOS E LUGARES ABERTOS;
8 - O DIMENSIONAMENTO DO AQUECEDOR ELÉTRICO DA PISCINA DEVERÁ SER FEITO PELO FORNECEDOR E EMPRESA ESPECIALIZADA.
9 - ATENTAR PARA A RETIRADA DO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCADO NA ÁREA A SER AMPLIADA.

LEGENDA ALVENARIA	
	PAREDES EXISTENTES A MANTER
	PAREDES A DEMOLIR
	PAREDES A CONSTRUIR

COORDENADAS UTM
24K LONGITUDE: 317416.0 m E
LATITUDE: 7783956.00 m S

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA 1/1000

ESPECIFICAÇÕES
A - PISO
1 - PISO CERÂMICO 45x45cm, ANTIDERRAPANTE, PEI5, COR CLARA
2 - AZULEJO AZUL CLARO 15x15cm PARA REVESTIMENTO PISCINA
3 - PISO CIMENTADO LISO
B - PAREDE
1 - AZULEJO BRANCO 15x15cm ATÉ O TETO
2 - CERÂMICA RETIFICADA, ACABAMENTO BRILHANTE, 32x44cm COR BRANCA ATÉ 1,50m E PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO
3 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO
C - TETO
1 - FORRO PVC BRANCO
2 - LAJE COM REBOCO E PINTURA ACRÍLICA
3 - COBERTURA SEM FORRO

OBS.: 1- O PADRÃO DE ACABAMENTO DA PARTE NOVA DEVERÁ APROXIMAR-SE AO MÁXIMO DA EXISTENTE.
2- AS JANELAS E GRADES NOVAS TAMBÉM DEVERÃO SEGUIR O PADRÃO EXISTENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
RUA DALMACIO ESPINDULA - Nº 115 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

PREFEITO MUNICIPAL: HILÁRIO ROEPKE

RESP. TÉCNICO PELO PROJETO: GERENTE DE ANÁLISE DE PROJETOS - RENATA NEVES HOLZ — CAU: A120186-7

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

LOTE/Nº:	LOGRADOURO PÚBLICO:	TESTADA DO IMÓVEL:	CEP:
-	RUA DALMÁCIO ESPÍNDULA		29.645-000
QUADRA: -	BAIRRO/CIDADE/ESTADO: CENTRO / SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES	CONTATO (fone): 0XX (27) 3263 4809	DATA: ABRIL DE 2019

DADOS DO PROJETO

PROJETO: ARQUITETÔNICO

OBRA: AMPLIAÇÃO - PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

DETALHE(S): PLANTA BAIXA TÉRREO

ESCALA PLOTAGEM: 1:100

QUANTITATIVO
ÁREA EXIST./RECURSOS PRÓPRIOS..376,95m²
AMPLIAÇÃO RECURSOS CAIXA.....249,15m²
ÁREA TOTAL.....626,10m²

TÍTULO DA(S) ATIVIDADE(S): REFORMA

OCUPAÇÃO: OBRA PÚBLICA

SECRETÁRIO TÉCNICO E DE PLANEJAMENTO: PAULO EMÍLIO ARNSHOLZ

DESENHO CAD:

ARQUIVO Nº:

PRANCHA: 02/04

FORMATO: A1

Direitos autorais reservados, proibido reprodução, divulgação ou alteração sem ordem expressa do autor.