PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO 2 - Reservatório de polietileno de 2000 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4"

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	H	'010101	5,28	1	5,67	0	12,95	-	68,376
ENCANADOR (LABOR)	H	'010118	5,28	1	6,72	0	15,34	-	80,995
								SubTotal:	**149,37**

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MASSA PARA VIDRO (LABOR)	KG	'037043	0,1	1	8,42	0	8,42	-	0,842
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (LABOR)	UN	'062102	1	1	8,98	0	8,98	-	8,98
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 50MM (LABOR)	UN	'062105	2	1	23	0	23	-	46
RESERVATORIO DE POLIETILENO 2.000 L C/ TAMPA (LABOR)	UN	'065033	1	1	874,67	0	874,67	-	874,67
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	'069512	3,5	1	0,17	0	0,17	-	0,595
TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO - 3/4" (LABOR)	UN	'069521	1	1	63,18	0	63,18	-	63,18
PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR)	M	'021111	6	1	39,71	0	39,71	-	238,26
								SubTotal:	**1232,527**

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	128,33	149,37
Materiais(B)		1232,527
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		149,37
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		149,37
Custo Direto Total(B+E)		1381,897
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	27,99%	386,7929703
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		**1768,68997**

Referencial de preços:

SINAPI - Junho/2019

Pedro Abreu Pereira
Engenheiro Civil
CREA/ES - 033429/D