


- NOTAS:**
- 01 - SUSPIRO DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE PROTEGIDA POR TELA #0,5mm. DEVERÁ SE EXTENDER ACIMA DO NÍVEL CAIXA D'ÁGUA;
 - 02 - O EXTRAVASOR DEVERÁ SER INTERLIGADO À TUBULAÇÃO DE LIMPEZA;
 - 03 - A LIMPEZA DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE PROTEGIDA POR TELA #0,5mm, E LANÇAR NA CALHA A UMA ALTURA ≥ 30 cm. SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA.
 - 04 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC SOLDAVEL C/ RESPECTIVA CONEXÕES EB 892 PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA, E EB 608 P/ ESGOTO;
 - 05 - NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO VEDA JUNTAS NAS CONEXÕES DO HIDRÔMETRO (USAR FITA VEDANTE).
 - 06 - PREPARAR INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM NÍVEL HORIZONTAL.
 - 07 - COTAS EM CENTÍMETROS

TABELA DE PONTOS

ABREV.	DESCRIÇÃO DO PONTO	ALTURA(cm)	Ø SUB-RAMAL
P	TORNEIRA DE PIA - BANCADA	60	3/4"
F	FILTRO	140	3/4"
BS	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA	20	1/2"
LV	LAVATÓRIO	60	1/2"
RG	REGISTRO DE GAVETA	180	Ver projeto
MI	MICTÓRIO	110	1/2"
TJ	TORNEIRA DE JARDIM	50	3/4"

BARRILETE

ESCALA 1/50



DETALHE DO RESERVATÓRIO
SEM ESCALA

 <small>Secretaria Municipal de Obras</small>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ		
	PREFEITO MUNICIPAL HILÁRIO ROEPKE		
PRANCHA: 02/05	RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME FARIA MOREIRA	DESENHO: MARIA FÉLIX MORAES BARROS	
	ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: BAIRO SÃO LUIZ/SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES	CEP: 29.645-000	DATA: OUTUBRO/19
ESCALAS: 1/50	PROJETO: HIDROSSANITÁRIO PLANTA BAIXA – BARRILETE		