


LEGENDA ESGOTO		
ABREV.	DESCRIÇÃO DO PONTO	ALTURA(cm)
LV	LAVATÓRIO	60
P	PIA	60
MI	MICTÓRIO	50
VS	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	-
CS	CAIXA SIFONADA	-
TV	TUBO DE VENTILAÇÃO	-
RS	RALO SIFONADO	-

SANITÁRIO 1º PAVIMENTO

ESCALA 1/75



- NOTAS GERAIS
- 1 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DEVERÃO TER FECHAMENTO TOTALMENTE HERMÉTICO COMO PREVENÇÃO A DENGUE E SEREM FACILMENTE REMOVÍVEIS;
 - 2 - AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COM DIÂMETRO INFERIOR A 75mm DEVERÃO POSSUIR INCLINAÇÃO DE 2% E AS COM DIÂMETRO SUPERIOR A 100mm POSSUIRÃO INCLINAÇÃO DE 1%;
 - 3 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC SOLDÁVEL C/ RESPECTIVA CONEXÕES EB 892 PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA, E EB 608 P/ ESGOTO;
 - 4 - COTAS EM CENTÍMETRO, DIMENSÕES DOS TUBOS EM MILÍMETRO DAS PEÇAS EM POLEGADA;
 - 5 - NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO VEDA JUNTAS NAS CONEXÕES DO HIDRÔMETRO (USAR FITA VEDANTE).
 - 6 - PREPARAR INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM NÍVEL HORIZONTAL.
 - 7 - COTAS EM CENTÍMETROS.
 - 8 - A TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO ULTRAPASSA EM 30cm O NÍVEL DA COBERTURA.

SANITÁRIO 2º PAVIMENTO

ESCALA 1/75

 Secretaria Municipal de Obras	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ		
	PREFEITO MUNICIPAL HILÁRIO ROEPKE		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DESENHO: MARIA FÉLIX MORAES BARROS	
PRANCHA: 01/05	ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: BAIRO SÃO LUIZ/SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES		CEP: 29.645-000
ESCALAS: 1/75	PROJETO: CROQUI REFORMA ESTÁDIO POMERANO		DATA: NOVEMBRO/18