


**HIDRÁULICO 1º PAVIMENTO**  
ESCALA 1/75



**HIDRÁULICO 2º PAVIMENTO**  
ESCALA 1/75

### CONSUMO DE AGUA POTÁVEL

#### AMPLIAÇÃO

ÁREA ÚTIL SALAS + ESCRITÓRIO: 110,67m²  
ESCRITÓRIO: 1 PESSOA P/ 6m²  
50L/PESSOA

110,67m²/6 = 18,44 = 19 PESSOAS

19x50=950 LITROS

VOLUME=950L/DIA

SERÁ UTILIZADO CAIXA D'ÁGUA DE 1.000L

#### NOTAS:

**01 - SUSPIRO DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE PROTEGIDA POR TELA #0,5mm. DEVERÁ SE EXTENDER ACIMA DO NÍVEL CAIXA D'ÁGUA;**

**02 - O EXTRAVASOR DEVERÁ SER INTERLIGALO À TUBULAÇÃO DE LIMPEZA;**

**03 - A LIMPEZA DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE PROTEGIDA POR TELA #0,5mm, E LANÇAR NA CALHA A UMA ALTURA ≥30cm. SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA.**

**04 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC SOLDÁVEL C/ RESPECTIVA CONEXÕES EB 892 PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA, E EB 608 P/ ESGOTO;**

**05 - NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO VEDA JUNTAS NAS CONEXÕES DO HIDRÔMETRO (USAR FITA VEDANTE).**

**06 - PREPARAR INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM NÍVEL HORIZONTAL.**

**07 - COTAS EM CENTÍMETROS**

TABELA DE PONTOS			
ABREV.	DESCRIÇÃO DO PONTO	ALTURA(cm)	Ø SUB-RAMAL
BS	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA	20	1/2"
LV	LAVATÓRIO	60	1/2"
MI	MICTÓRIO	110	1/2"
CH	CHUVEIRO	210	1/2"
RG	REGISTRO DE GAVETA	180	Ver projeto
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	110	Ver projeto

 Secretaria Municipal de Obras	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ</b>		
	PREFEITO MUNICIPAL <b>HILÁRIO ROEPKE</b>		
PRANCHA:  01/05	RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DESENHO: MARIA FÉLIX MORAES BARROS
	ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: BAIRO SÃO LUIZ/SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES		CEP: 29.645-000
ESCALAS:  1/75	PROJETO: <b>CROQUI REFORMA ESTÁDIO POMERANO</b>		DATA: NOVEMBRO/18