


BARRILETE

ESCALA 1/50



DETALHE DO RESERVATÓRIO

SEM ESCALA

- NOTAS:**
- 01 - SUSPIRO DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE PROTEGIDA POR TELA #0,5mm. DEVERÁ SE EXTENDER ACIMA DO NÍVEL CAIXA D'ÁGUA;
 - 02 - O EXTRAVASOR DEVERÁ SER INTERLIGALO À TUBULAÇÃO DE LIMPEZA;
 - 03 - A LIMPEZA DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE PROTEGIDA POR TELA #0,5mm, E LANÇAR NA CALHA A UMA ALTURA ≥ 30 cm. SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA.
 - 04 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC SOLDÁVEL C/ RESPECTIVA CONEXÕES EB 892 PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA, E EB 608 P/ ESGOTO;
 - 05 - NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO VEDA JUNTAS NAS CONEXÕES DO HIDRÔMETRO (USAR FITA VEDANTE).
 - 06 - PREPARAR INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM NÍVEL HORIZONTAL.
 - 07 - COTAS EM CENTÍMETROS

TABELA DE PONTOS			
ABREV.	DESCRIÇÃO DO PONTO	ALTURA(cm)	Ø SUB-RAMAL
BS	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA	20	1/2"
LV	LAVATÓRIO	60	1/2"
MI	MICTÓRIO	110	1/2"
CH	CHUVEIRO	210	1/2"
RG	REGISTRO DE GAVETA	180	Ver projeto
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	110	Ver projeto



PRANCHA:
01/05

ESCALAS:
1/75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

PREFEITO MUNICIPAL
HILÁRIO ROEPKE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DESENHO:
MARIA FÉLIX MORAES BARROS

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:
BAIRO SÃO LUIZ/SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
CEP:
29.645-000

PROJETO:
**CROQUI REFORMA
ESTÁDIO POMERANO**
DATA:
NOVEMBRO/18