



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>GIGOV</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>DATA ASSINATURA</b>
1065850-64	906163	VITÓRIA	MDR	APOIO A PROJETOS DE		29/12/2020
<b>PROponente / Tomador</b>			<b>Município / UF</b>	<b>Localidade / Endereço</b>	<b>Objeto</b>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ			SANTA MARIA DE JETIBÁ	ESTR. VICINAL - RIO LAMEGO	Pavimentação de estradas Vicinais para escoamento da Produção	
<b>Nº CTEF</b>	<b>Empresa Executora</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Objeto do CTEF</b>			<b>Início da Obra</b>

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.234.489,79

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:					
								Pavimentação					
								1	2	3	4	5	6
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>											
Serviço	1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	874,58	11,39	9.961,47	2-TERRAPLANAGEM	874,58					
Serviço	1.2	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.136,95	1,93	2.194,32	2-TERRAPLANAGEM	1.136,95					
Serviço	1.3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.136,95	6,00	6.821,72	2-TERRAPLANAGEM	1.136,95					
<b>Meta</b>	<b>2</b>	<b>DRENAGEM</b>											
Serviço	2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	m	346,43	62,47	21.641,48	3-DRENAGEM SUPERFICIAL	346,43					
Serviço	2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	738,00	87,90	64.870,20	3-DRENAGEM SUPERFICIAL	738,00					
Serviço	2.3	Entrada para descida d'água EDA-01	und	3,00	68,21	204,63	3-DRENAGEM SUPERFICIAL	3,00					
Serviço	2.4	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	4,00	278,40	1.113,60	3-DRENAGEM SUPERFICIAL	4,00					
Serviço	2.5	Entrada para descida d'água EDA-02	und	2,00	84,41	168,82	3-DRENAGEM SUPERFICIAL	2,00					
Serviço	2.6	Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03)	und	1,00	1.381,85	1.381,85	3-DRENAGEM SUPERFICIAL	1,00					
Serviço	2.7	Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	und	2,00	246,81	493,62	3-DRENAGEM SUPERFICIAL	2,00					
Serviço	2.16	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	und	8,00	1.804,42	14.435,36	4-EQUIPAMENTOS DRENAGEM	8,00					
Serviço	2.17	Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m	und	8,00	659,35	5.274,80	4-EQUIPAMENTOS DRENAGEM	8,00					
Serviço	2.18	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	und	1,00	870,87	870,87	4-EQUIPAMENTOS DRENAGEM	1,00					
Serviço	2.19	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais	m	50,40	242,61	12.227,54	3-DRENAGEM SUPERFICIAL	50,40					
Serviço	2.20	Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais	und	7,00	2.568,72	17.981,04	4-EQUIPAMENTOS DRENAGEM	7,00					
Serviço	2.21	Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	10,00	3.285,31	32.853,10	5-GALERIA	10,00					
Serviço	2.22	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	und	2,00	23.215,20	46.430,40	5-GALERIA	2,00					
<b>Meta</b>	<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>											



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1065850-64	906163	VITÓRIA	MDR	APOIO A PROJETOS DE		29/12/2020
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ			SANTA MARIA DE JETIBÁ	ESTR. VICINAL - RIO LAMEGO	Pavimentação de estradas Vicinais para escoamento da Produção	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.234.489,79

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Pavimentação	1	2	3	4	5	6
Serviço	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	4.066,71	3,01	12.240,80	6-PAVIMENTAÇÃO BASE		4.066,71					
Serviço	3.2	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	m³	720,80	75,59	54.485,27	6-PAVIMENTAÇÃO BASE		720,80					
Serviço	3.3	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	504,56	45,35	22.881,80	6-PAVIMENTAÇÃO BASE		504,56					
Serviço	3.4	TRANSPORTE de Sub-base item 3.2 em via urbana e em leito natural (unidade tx Km), sendo 58,30 km (PEDREIRA LAJINHA)	t x km	646,85	62,21	40.240,51	6-PAVIMENTAÇÃO BASE		646,85					
Serviço	3.5	TRANSPORTE de Argila do item 3.3 em via urbana e em leito natural (unidade tx Km), sendo 11,20 km (GARRAFÃO)	t x km	1.238,69	14,29	17.700,85	6-PAVIMENTAÇÃO BASE		1.238,69					
Serviço	3.6	Base de brita graduada com brita comercial	m³	513,90	252,59	129.806,00	6-PAVIMENTAÇÃO BASE		513,90					
Serviço	3.7	TRANSPORTE do item 3.6 Brita graduada: Transporte c/caminhão basculante 10m³, sendo 58,30 km , referência (PEDREIRA LAJINHA)	t x km	1.921,99	62,21	119.566,75	6-PAVIMENTAÇÃO BASE		1.921,99					
Serviço	3.8	Imprimação inclusive fornecimento e transporte do CM-30 (asfalto diluído)	m²	3.726,71	11,48	42.782,63	6-PAVIMENTAÇÃO BASE		3.726,71					
Serviço	3.11	Pintura de ligação	m²	3.726,71	0,35	1.304,35	7-PAVIMENTAÇÃO CAPA		3.726,71					
Serviço	3.12	Emulsão RR 1C fornecimento	t	2,24	4.979,16	11.153,32	7-PAVIMENTAÇÃO CAPA		2,24					
Serviço	3.13	Transporte da Emulsão RR 1C - DMT BRASÍLIA MINERADORA	t	2,24	1.196,79	2.680,81	7-PAVIMENTAÇÃO CAPA		2,24					
Serviço	3.23	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	166,53	1.969,83	328.035,79	7-PAVIMENTAÇÃO CAPA		166,53					
Serviço	3.24	TR-301-00 (Massa Asfáltica) - (1,835XP + 1,905XR + 14,118) - item 3.23	t	399,67	117,39	46.917,50	7-PAVIMENTAÇÃO CAPA		399,67					
Meta	4	SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA												
Serviço	4.3	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	181,12	52,42	9.494,31	8-SINALIZAÇÃO PERMANENTE		181,12					
Serviço	4.4	Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	und	2,00	296,17	592,34	8-SINALIZAÇÃO PERMANENTE		2,00					
Serviço	4.5	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	und	3,00	296,13	888,39	8-SINALIZAÇÃO PERMANENTE		3,00					
Serviço	4.6	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	und	2,00	505,03	1.010,06	8-SINALIZAÇÃO PERMANENTE		2,00					
Serviço	4.7	Fornecimento e implantação de placa em fibra - película I + I	m²	3,33	536,44	1.786,35	8-SINALIZAÇÃO PERMANENTE		3,33					
Serviço	4.8	Tacha refletiva metálica com um pino - bidirecional - fornecimento e colocação	und	168,00	43,59	7.323,12	8-SINALIZAÇÃO PERMANENTE		168,00					
Serviço	4.9	Pintura de ligação	m²	88,80	0,35	31,08	9-QUEBRA-MOLAS		88,80					



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1065850-64	906163	VITÓRIA	MDR	APOIO A PROJETOS DE		29/12/2020
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ			SANTA MARIA DE JETIBÁ	ESTR. VICINAL - RIO LAMEGO	Pavimentação de estradas Vicinais para escoamento da Produção	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.234.489,79

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Pavimentação	1	2	3	4	5	6
Serviço	4.10	Emulsão RR 1C fornecimento	t	0,05	4.979,20	248,96	9-QUEBRA-MOLAS	0,05						
Serviço	4.11	Transporte da Emulsão RR 1C - DMT BRASITÁLIA MINERADORA	t	0,05	217,60	10,88	9-QUEBRA-MOLAS	0,05						
Serviço	4.21	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	5,52	1.969,83	10.873,46	9-QUEBRA-MOLAS	5,52						
Serviço	4.22	TR-301-00 (Massa Asfáltica) - (1,835XP + 1,905XR + 14,118) - item 4.2.2	t	13,25	117,37	1.555,18	9-QUEBRA-MOLAS	13,25						
Meta	5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
Serviço	5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	vb	100,00	434,37	43.436,59	1-Administração Local	100,00						
Meta	7	Complementares												
Serviço	7.1	Execução de passeio (calçada) ou piso com concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, af_07/2016	m²	415,20	134,77	55.956,50	10-CALÇADA/GRAMA	415,20						
Serviço	7.2	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS	m²	138,40	182,59	25.270,46	10-CALÇADA/GRAMA	138,40						
Serviço	7.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	415,20	17,56	7.290,91	10-CALÇADA/GRAMA	415,20						

SANTA MARIA DE JETIBÁ, 18 de August de 2023  
Local e Data

Responsável Técnico: MAICON RIBEIRO DA SILVA  
CREA / CAU: ES-0051102/D