



PMSM
 ARCAVEDO
 22 10 2021
 SECORR
 CONTADOR

DESENHO: ROMULO BACCELLLOS	CONTRATO: 166 / 2021	APA-01/03
----------------------------	----------------------	-----------

QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01 E 02

Camada	Espessura	Largura Média	Extensão	Área (m²)	Volume (m³)
CBUQ - FAIXA "C"	0,05 m	6,08 m	530,00 m	3.222,40	161,12
IMPRIMAÇÃO - CM30	-	6,15 m	530,00 m	3.259,50	-
PINTURA DE LIGAÇÃO - RR1C	-	6,15 m	530,00 m	3.259,50	-
BASE - (BGS)	0,15m	6,30 m	530,00 m	-	500,85
SUB-BASE - (30% BRITA / 70% ARGILA)	0,20 m	6,80 m	530,00 m	-	720,80

QUANTITATIVO PAVIMENTAÇÃO - LIMPA-RODAS					
REF.	BASE ESP. 10 cm (m³)	PINTURA DE LIGAÇÃO (m²)	ÁREA IMPRIMAÇÃO (m²)	ÁREA CBUQ (m²)	VOL CBUQ ESP. 3 cm (m³)
LR-02	4,00	40,00	40,00	40,00	1,20
LR-07	3,50	35,00	35,00	35,00	1,05
LR-08	2,52	25,17	25,17	25,17	0,76
LR-09	20,36	203,57	203,57	203,57	6,11
TOTAL	30,37	303,74	303,74	303,74	9,11

Guilherme Elias Moreira
Engenheiro de Projetos
Rt. ES-4003/10 - Mal. de...

PRASMJ
APPROVADO
22/10/2021
SECOBR

CONTRATANTE	CONTRATADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA CNPJ: 36.388.458/0001-31	PRASMJ
OBJETO	LOCAL
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM TRECHOS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO.	COMUNIDADE DE RIO LAMEGO, SANTA MARIA DE JETIBA-ES.
TÍTULO	PRONOME
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1 / 750
DATA OUTUBRO / 2021	DATA OUTUBRO / 2021
DESIGNO	CONTRATE
RONALDO BRCELLOS	166 / 2021
APR-03/03	