



PLANTA BAIXA DE COBERTURA  
ESC:1/75




PLANTA BAIXA\_ ÁGUA FRIA  
ESC:1/75



PLANTA BAIXA\_ ESGOTO  
ESC:1/75

CÁLCULO DE CONSUMO	
V= VOLUME	
N= NÚMERO DE PESSOAS POR DIA	
C= CONSUMO POR PESSOA AO DIA	
FÓRMULA:	
V= 2 x N x C	
V= 2 x 300 x 2	
V= 1200 LITROS	
NOTA: SERÃO UTILIZADOS DOIS RESERVATÓRIOS DE 250L E DOIS DE 500L, AMBOS DE FIBRA.	
RG - REGISTRO DE GAVETA	TQ - TUBO DE QUEDA
CS - CAIXA SIFONADA	AF - ÁGUA FRIA
RS - RALO SIFONADO	CPS - CAIXA DE PASSAGEM SIMPLES
CI - CAIXA DE INSPECAO	
LV - LAVATORIO	
F - FILTRO	
VS - VASO SANITARIO	
T - TANQUE	
P - PIA	

- NOTAS:
- 1 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DEVERÃO TER FECHAMENTO HERMETICO E SEREM FACILMENTE REMOVIDAS;
  - 2 - TUBULAÇÃO C/ DI 100 mm, INCLINAÇÃO DEVERA SER DE > 1%
  - 3 - TUBULAÇÃO C/ DI 50 mm, INCLINAÇÃO DEVERA SER DE > 2%
  - 4 - TODA TUBULAÇÃO SERA EM PVC SOLUVEL C/ RESPECTIVA CONEXÕES EM RPZ PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA E/ OU ESGOTO
  - 5- DIMENSÕES DOS TUBOS EM MILÍMETROS E DAS PEÇAS EM POLEGADAS
  - 6 - COTAS EM CENTÍMETROS;
  - 7 - TUBULAÇÃO NÃO COTADA 40mm;
  - 8 - DIÂMETRO EM MILÍMETRO.



DADOS DO PROJETO ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA		
	RUA DALMACIO ESPINDULA - Nº 115 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES		
	PREFEITO MUNICIPAL:		CPF:
	HILÁRIO ROEPKE		082061527-76
	AUTOR/RESP. TÉCNICO:		CREA-ES:
	GUILHERME FARIA MOREIRA - CREA ES - 040323/D		
	PROJETO:		
	PROJETO HIDRO-SANITÁRIO		
	LOTE/Nº:	LOGRADOURO PÚBLICO:	TESTADA DO IMÓVEL:
	ÁREA(S):	RUA TANTE F. ARNSHOLZ	CEP:
ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:	856,38 M²	29.645-000	
TÍTULO DA(S) ATIVIDADE(S):	QUADRA MODELO	OBRA PÚBLICA	
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TENDAS E PLANEJAMENTO	DESENHO CAD:	ARQUIVO Nº:	
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS	GUILHERME FARIA MOREIRA	PRANCHA:	
PAULO EMILIO ARNSHOLZ		01/02	
		FORMATO:	
		A 1	