



CORTE AA
ESCALA 1/75



CORTE BB
ESCALA 1/75



NOTAS:

- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS.
- 2 - ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36/90, EXCETO CHUMBADORES E TIRANTES QUE SERÃO EM AÇO SAE 1020 E PERFIS DE CHAPA DOBRADA QUE SERÃO EM AÇO ABNT 188-6650-CT24.
- 3 - PARAFUSOS ASTM-A325/84 NAS LIGAÇÕES PRINCIPAIS E ASTM-A307/80 NAS LIGAÇÕES SECUNDÁRIA (TERÇAS).
- 4 - ELETRODO E-70XX, DE ACORDO COM AWS D1.1/92.
- 5 - A ESTRUTURA DEVERÁ SER JATEADA (JATO COMERCIAL Sa 2 1/2) E RECEBER UMA DEMÃO DE 50 MICRA DE TINTA DE FUNDO SINTÉTICO ÓXIDO DE FERRO, DE SECAGEM RÁPIDA.
- 6 - A PINTURA DA ESTRUTURA SERÁ EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS DE 30 MICRA CADA DE ACABAMENTO ALGUDIDO SEMI BRILHANTE NA COR BRANCO NEVE.
- 7 - O BEIRAL TERÁ PROJEÇÃO DE 60CM

CANTONEIRA 1/2x3/16

CANTONEIRA 1.1/4x1/8

Chapa de 3/8"

Barra Redonda 1/2"

CHUMBADORES

SEÇÃO DA TRELIÇA

RESUMO DE AÇO		
Material	Comprimento (m)	Peso (Kg)
Perfil Enrigessido de aço (75x40x2,65mm)	1.109,25	3.876,80
Cantoneira de aço de 1.1/4"x 1/8"	2.066,40	3.099,60
Cantoneira de aço de 1.1/2" x 3/16"	985,32	2.640,65
Peso Total da Estrutura		9.617,05

DETALHE
ESCALA 1/75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
PREFEITO MUNICIPAL: HILÁRIO ROEPKE		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS: PAULO EMILIO ARNSHOLZ		
ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO	LOGRADOURO PÚBLICO: RUA TANTE F. ARNSHOLZ		DATA: NOVEMBRO 2023	
	BAIRRO/CIDADE/ESTADO: CENTRO		FORMATO: A1	
	OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA		REFERÊNCIAS: CORTES; DETALHE ESTRUTURA	
	TÍTULO DA(S) ATIVIDADE(S): CONSTRUÇÃO		CEP: 29.645-000	CONTATO (fone): (27) 3263 4800
	PROJETO: ARQUITETÔNICO		PROJETISTA/CAD	
DADOS DO PROJETO	RESP. TÉCNICO: GUILHERME FÁRIA MOREIRA CREA – ES 040323/D		REVISÃO Nº:	
	ESCALA(S): 1/75	ÁREAS: TOTAL DA QUADRA.....871,17M²	DES. Nº:	
			PRANCHA: 02/05	